令和6年度　重要水防箇所一覧表

水防管理団体　辰野町

重要度ランク	番号	河川名	左右岸の別	位置　距離標	位置　地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	13	天竜川	右	211.0k+125m～212.6k+185m	辰野町宮木	1570	越水(溢水)	積土のう	B-151
A	37	天竜川	左	210.2k+73m～210.4k+92m	辰野町樋口	160	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
A	38	天竜川	左	212.6k+91m～212.8k+37m	辰野町平出	130	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
A	65	天竜川	右	212.8k+0m～212.8k+54m	辰野町宮木	50	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	67	天竜川	左	208.2k+137m～210.2k+73m	辰野町樋口	1880	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	68	天竜川	左	210.4k+92m～210.6k+75m	辰野町樋口	170	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	69	天竜川	左	212.0k+38m～212.6k+91m	辰野町赤羽	680	堤体漏水	月の輪	
B	70	天竜川	左	212.8k+00m～212.8k+50m	辰野町平出	50	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	146	天竜川	右	206.6k+148m～206.8k+103m	辰野町羽場下	2240	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	147	天竜川	右	209.6k+0m～210.2k+7m	辰野町神戸	600	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	148	天竜川	右	210.2k+0m～210.4k+80m	辰野町神戸	320	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	149	天竜川	右	210.4k+85m～210.8k+165m	辰野町新町	490	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	150	天竜川	右	210.8k+146m～211.0k+156m	辰野町新町	180	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	151	天竜川	右	211.0k+125m～212.6k+185m	辰野町宮木	1570	越水(溢水)	積土のう	河積不足、
B	152	天竜川	右	212.8k+0m～212.8k+50m	辰野町下辰野	50	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工、
B	6	天竜川	左右	212.8k+43m	辰野町平出・下辰野		工作物		昭和橋