

# 令和5年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 辰野町

| 重要度<br>ランク | 番号  | 河川名 | 左右岸<br>の別 | 位置 距離標                  | 位置 地先名    | 延長(m) | 予想される状況 | 水防対策工法      | 摘要                |
|------------|-----|-----|-----------|-------------------------|-----------|-------|---------|-------------|-------------------|
| 重点         | 13  | 天竜川 | 右         | 211.0k+125m～212.6k+185m | 辰野町宮木     | 1570  | 越水(溢水)  | (積土のう)      | B-150             |
| A          | 41  | 天竜川 | 左         | 210.2k+73m～210.4k+92m   | 辰野町樋口     | 160   | 越水(溢水)  | 暫定堤防、(積土のう) | 河積不足、             |
| A          | 42  | 天竜川 | 左         | 212.6k+91m～212.8k+37m   | 辰野町平出     | 130   | 越水(溢水)  | 暫定堤防、(積土のう) | 河積不足、             |
| A          | 69  | 天竜川 | 右         | 212.8k+0m～212.8k+54m    | 辰野町宮木     | 50    | 越水(溢水)  | 暫定堤防、(積土のう) | 河積不足、             |
| B          | 66  | 天竜川 | 左         | 208.2k+137m～210.2k+73m  | 辰野町樋口     | 1880  | 越水(溢水)  | 暫定堤防、(積土のう) | 河積不足、             |
| B          | 68  | 天竜川 | 左         | 212.0k+38m～212.6k+91m   | 辰野町赤羽     | 680   | 堤体漏水    | (月の輪)       |                   |
| B          | 69  | 天竜川 | 左         | 212.8k+00m～212.8k+50m   | 辰野町平出     | 50    | 水衝洗掘    | (蛇籠布せ)      | 洗堀の未施工、           |
| B          | 145 | 天竜川 | 右         | 206.6k+148m～206.8k+103m | 辰野町羽場下    | 2240  | 越水(溢水)  | (積土のう)      | 河積不足、             |
| B          | 146 | 天竜川 | 右         | 209.6k+0m～210.2k+7m     | 辰野町神戸     | 600   | 越水(溢水)  | 暫定堤防、(積土のう) | 河積不足、             |
| B          | 147 | 天竜川 | 右         | 210.2k+0m～210.4k+80m    | 辰野町神戸     | 320   | 水衝洗掘    | (蛇籠布せ)      | 洗堀の未施工、           |
| B          | 148 | 天竜川 | 右         | 210.4k+85m～210.8k+165m  | 辰野町新町     | 490   | 越水(溢水)  | 暫定堤防、(積土のう) | 河積不足、             |
| B          | 149 | 天竜川 | 右         | 210.8k+146m～211.0k+156m | 辰野町新町     | 180   | 水衝洗掘    | (蛇籠布せ)      | 洗堀の未施工、           |
| B          | 150 | 天竜川 | 右         | 211.0k+125m～212.6k+185m | 辰野町宮木     | 1570  | 越水(溢水)  | 暫定堤防、(積土のう) | 重点-13 河積不足、       |
| B          | 151 | 天竜川 | 右         | 212.8k+0m～212.8k+50m    | 辰野町下辰野    | 50    | 水衝洗掘    | (蛇籠布せ)      | 洗堀の未施工、           |
| 要注意        | 11  | 天竜川 | 右         | 210.8k+5m～210.8k+146m   | 辰野町新町     | 170   | 新堤防     |             | R02年 施工 R05<br>まで |
| B          | 7   | 天竜川 | 左右        | 212.8k+43m              | 辰野町平出・下辰野 |       | 工作物     |             | 昭和橋               |