

# 令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 宮田村

重要度 ランク	番号	河川名	左右岸 の別	位置 距離標	位置 地先名	延長(m)	予想される状況	水防対策工法	摘要
重点	10	天竜川	右	185.8k+143m~186.0k+108m	宮田村中越	150	水衝洗掘	ブロック投入、 蛇籠布せ	A-59, A-60, A-61, B-111
A	57	天竜川	右	183.8k+99m~184.4k-46m	宮田村大久保	460	堤体漏水	月の輪	
A	58	天竜川	右	185.2k+247m~186.0k+108m	宮田村中越	720	越水(溢水)	暫定堤防、積土 のう	河積不足
A	59	天竜川	右	185.4k+100m~186.0k+108m	宮田村中越	610	堤体漏水	月の輪	
A	60	天竜川	右	185.8k+143m~186.0k+108m	宮田村中越	150	水衝洗掘	蛇籠布せ	重点-10 洗堀の 未施工
A	65	(太田切 川)	左	1.2k+123m~2.0k-82m	宮田村大田切	600	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	108	天竜川	右	183.4k+4m~184.4k-46m	宮田村大久保	1100	越水(溢水)	暫定堤防、積土 のう	河積不足
B	109	天竜川	右	183.4k+199m~183.8k+99m	宮田村大久保	460	堤体漏水	月の輪	
B	110	天竜川	右	183.4k+199m~183.8k+173m	宮田村大久保	530	基礎地盤漏水		
B	111	天竜川	右	183.44k+234m~183.8k+00m	宮田村大久保	320	水衝洗掘	蛇籠布せ	洗堀の未施工
B	112	天竜川	右	185.6k+99m~186.0k+108m	宮田村中越	400	基礎地盤漏水		
B	155	(太田切 川)	左	0.8k+40m~0.8k+101m	宮田村大久保	60	越水(溢水)		霞堤
B	156	(太田切 川)	左	0.8k+101m~1.0k+113m	宮田村大久保	230	越水(溢水)	積土のう	