

令和7年度 重要水防箇所一覧表

水防管理団体 辰野町

| 重要度 ランク | 番号 | 河川名 | 左右岸 の別 | 位置 距離標 | 位置 地先名 | 延長(m) | 予想される状況 | 水防対策工法 | 摘要 |
|------------|-----|-----|-----------|-------------------------|-----------|-------|---------|-----------|------------|
| 重点 | 13 | 天竜川 | 右 | 211.0k+125m～212.6k+185m | 辰野町宮木 | 1570 | 越水(溢水) | 積土のう | B-151 |
| A | 36 | 天竜川 | 左 | 210.2k+73m～210.4k+92m | 辰野町樋口 | 160 | 越水(溢水) | 暫定堤防、積土のう | 河積不足 |
| A | 37 | 天竜川 | 左 | 212.6k+91m～212.8k+37m | 辰野町平出 | 130 | 越水(溢水) | 暫定堤防、積土のう | 河積不足 |
| A | 64 | 天竜川 | 右 | 212.8k+0m～212.8k+54m | 辰野町宮木 | 50 | 越水(溢水) | 暫定堤防、積土のう | 河積不足 |
| B | 68 | 天竜川 | 左 | 208.2k+137m～210.2k+73m | 辰野町樋口 | 1880 | 越水(溢水) | 暫定堤防、積土のう | 河積不足 |
| B | 69 | 天竜川 | 左 | 210.4k+92m～210.6k+75m | 辰野町樋口 | 170 | 越水(溢水) | 暫定堤防、積土のう | 河積不足 |
| B | 70 | 天竜川 | 左 | 212.0k+38m～212.6k+91m | 辰野町赤羽 | 680 | 堤体漏水 | 月の輪 | |
| B | 71 | 天竜川 | 左 | 212.8k+00m～212.8k+50m | 辰野町平出 | 50 | 水衝洗掘 | 蛇籠布せ | 洗堀の未施工 |
| B | 147 | 天竜川 | 右 | 206.6k+148m～206.8k+103m | 辰野町羽場下 | 2240 | 越水(溢水) | 積土のう | 河積不足 |
| B | 148 | 天竜川 | 右 | 209.6k+0m～210.2k+7m | 辰野町神戸 | 600 | 越水(溢水) | 暫定堤防、積土のう | 河積不足 |
| B | 149 | 天竜川 | 右 | 210.2k+0m～210.4k+80m | 辰野町神戸 | 320 | 水衝洗掘 | 蛇籠布せ | 洗堀の未施工 |
| B | 150 | 天竜川 | 右 | 210.4k+85m～210.8k+165m | 辰野町新町 | 490 | 越水(溢水) | 暫定堤防、積土のう | 河積不足 |
| B | 151 | 天竜川 | 右 | 210.8k+146m～211.0k+156m | 辰野町新町 | 180 | 水衝洗掘 | 蛇籠布せ | 洗堀の未施工 |
| B | 152 | 天竜川 | 右 | 211.0k+125m～212.6k+185m | 辰野町宮木 | 1570 | 越水(溢水) | 暫定堤防、積土のう | 重点-13 河積不足 |
| B | 153 | 天竜川 | 右 | 212.8k+0m～212.8k+50m | 辰野町下辰野 | 50 | 水衝洗掘 | 蛇籠布せ | 洗堀の未施工 |
| B | 6 | 天竜川 | 左右 | 212.8k+43m | 辰野町平出・下辰野 | | 工作物 | 昭和橋 | 桁下不足 |