

【平成24年9月1日】

～ 普段見られない工事の様子、詳しくお見せします ～

天竜川上流河川事務所

分類番号	現場名	場所	見どころ・見ごろ						問い合わせ先
			9月	10月	11月	12月	1月	2月	
河川-1	天竜川下伊那地区河床掘削工事	下伊那郡高森町			全体工期 旬な時期				事務副所長又は 事業対策官 0265-81-6411
天竜川本来の河川環境を再生するための事業です。樹木伐採を行い、中州を切り下げ、かつてのレキ河原を再生し、河原固有種の生息環境を整えるものです。									
河川-2	天竜川松尾新井護岸工事	飯田市		全体工期 旬な時期		全体工期 旬な時期			
急流河川対策として、土石等の衝突による護岸洗掘や浸食を防止する工事です。11月ごろ、土の中に埋まる根固工や河底の状況を見ることができます。根固工の護岸・床固め工事の最盛期は1月～2月を見込んでいます。									
砂防-1	天竜川水系 釜沢第3砂防堰堤補強工事	下伊那郡大鹿村地先	全体工期		旬な時期				
ワイヤーソーによる既設堰堤のコンクリート切断作業を見ることができます。(10月上旬～11月中旬頃)									
砂防-2	天竜川水系 黒川第4砂防堰堤仮排水路トンネル工事	上伊那郡宮田村地先	全体工期		全体工期 旬な時期				
事務所としては20年ぶりの転流工(仮排水路工)の施工です。ナトム工法によるトンネル掘削作業を見ることができます。(9月～12月末頃まで)									
砂防-3	天竜川水系 尾尾余ヶ沢砂防堰堤橋梁補強工事	飯田市南信濃地先	全体工期		旬な時期				
既設橋梁を100tジャッキ6基、50tジャッキ2基によりジャッキアップし、新たな橋桁を増強し補強する作業を見ることができます。(10月上旬～10月中旬頃)									
イベ-1	水質事故対策訓練	駒ヶ根市丸塚公園内	10月10日 実施予定						
県、市町村、消防等の関係者が多数参加。オイルフェンス、マット等の設置の実地訓練を実施。(10月10日実施予定)									

※ このリストは、当事務所が実施する工事のうち、この時期でなければ見ることの難しい工程を含んだものをタイムリーにご紹介するものです。
 ※ このリストは、平成24年9月1日付けで作成したものです。時期・内容等について変更する場合がありますので、問い合わせ先に確認して下さい。