



平成21年度天竜川水系梶谷第4砂防えん堤工事 工事を再開しました！！

昨年6月より林道決壊のため中止となっていた砂防えん堤工事を2月24日より再開しました。再開までに林道の復旧、7月の大雨により災害を受けた右岸吹付法面の対策、場内の復旧を行いました。

災害を受けた右岸吹付法面状況




右岸法面对策完了
 7月の大雨により吹付法面が浮き、亀裂が多数発生しました。この法面直下で安全にえん堤を施工する為、法面对策を行いました。浮いた吹付を人力により撤去し、法面を整形してから吹付法枠と自穿孔ロックボルトを施工しました。吹付法枠の枠内へは、緑化を目的とした植生基盤材を吹付ました。

法面对策工完了



現在、工期が6月30日となっていますが、砂防えん堤・仮橋の撤去を行い9月中旬完成予定です。



完成予想図

大雨による災害を受けましたが、砂防えん堤工事を再開できるようになり、工事完了まで安全第一で作業を行っていきます。今後、大型工事車両の通行等でご迷惑をかけると思いますが、ご協力お願いします。
連絡先：現場事務所 0260-34-1105

木下建設株式会社 現場代理人 平栗浩二

遠山川砂防出張所からのお知らせ

新しい工事が発注されましたので、お知らせします。
 此田地区のみなさま、折立地区のみなさまには、個別に工事説明をさせていただく予定をしております。
 本格的に工事が始まるのは4月以降になると思いますが、ご理解とご協力をお願いします。

工事名	工期	工事内容	施工業者
平成22年度 天竜川水系 此田地すべりA-1?ロック対策工事	平成23年3月3日 ～ 平成23年11月29日	地すべり対策工事を行います。 集水井1基、追加集水ポーリング3基を施工します。	池端工業(株)
平成22年度 天竜川水系 此田地すべりB?ロック対策工事	平成23年3月3日 ～ 平成23年7月29日	地すべり対策工事を行います。 集水横ポーリング2基を施工します。	(株)鼎建設
平成22年度 天竜川水系 尾尾余ヶ沢砂防堰堤橋梁補強工事	平成23年3月10日 ～ 平成24年1月30日	尾尾余ヶ沢砂防堰堤の工事用道路として使用する、折立橋の補強工事を行います。	北沢建設(株)