

美和湖上流端にて、  
国道152号より対岸を望む



女沢川

# 三峰川砂防だより

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所  
天竜川上流工事安全協議会 三峰川支部 広報誌

H27.2発行

砂防堰堤の施工にあたって、林道女沢線を昨年度付け替えました。



林道女沢線

## 現場紹介

平成25年度 天竜川水系 女沢川砂防堰堤工事

施工：株式会社ヤマウラ



現場位置図

航空写真

### 女沢川砂防堰堤

美和湖に注ぎ込む女沢川で建設中です。女沢川は標高1681mの戸倉山（伊那富士）を源流とし、中央構造線西側に位置する平均勾配約1/5の急流で、土砂流出が多い川です。透過型砂防堰堤を設置することで、国道152号線を土石流から守ることを目的としています。

### 透過型砂防堰堤とは？



完成イメージ

中央部が鉄格子となっています。

透過型砂防堰堤は出水時に土砂を捕捉調整しますが、通常時は河床が連続していることから、漂流魚等の生息環境に与える影響を小さくすることが可能とされています。

### 透過型砂防堰堤



※平成27年3月末には全ての工事は完成しません。

## おなさわがわ 全国に女沢川という川がないか調べてみました。

岩手県久慈市と千曲市にありました。しかし読み方が“おんなざわがわ”“めさわがわ”と違ってました。



### 河川名に“女”とつく川を集めてみました。

数では長野県と北海道が5河川と日本一となっています。東日本に多く西日本は少ないようです。近畿地方・沖縄地方には1河川もありません。

※作り調べによるデータです。

## 三峰川砂防出張所管内の工事实施箇所（H27.1月末）

番号	工事名	施工業者	進捗率
①	平成25年度 天竜川水系初の沢砂防堰堤工事	清野建設(株)	94.3%
②	平成25年度 天竜川水系山室第二砂防堰堤工事	浅川建設工業(株)	100%(完成)
③	平成25年度 天竜川水系女沢川砂防堰堤工事	(株)ヤマウラ	95.8%
④	平成25年度 天竜川水系三峰川砂防流域除石工事	(株)ヤマウラ	100%(完成)
⑤	平成25年度 天竜川水系大久保谷川砂防堰堤道路工事	(株)宮坂組	100%(完成)
⑥	平成26年度 天竜川水系三峰川砂防出張所管内整備工事	廣瀬建設(株)	87.3%
⑦	平成26年度 天竜川水系長谷地区砂防施設補強工事	浅川建設工業(株)	82.6%

※施工場所は、右記地図内の番号  
※⑥の工事については、三峰川砂防出張所管内全域において、各種作業を実施  
※⑦の工事については、3箇所実施



ここまで作業が進みました！！

平成26年度天竜川水系長谷地区砂防施設補強工事  
現在は、尾勝谷床固工のコンクリート劣化部分の補修と、尾勝谷砂防堰堤の水通し部分の補強を行っています。

平成25年度天竜川水系女沢川砂防堰堤工事  
本工事分のコンクリート作業は完了しました。法面の保護工事を実施しています。

ご意見・ご要望等ございましたら、出張所までお伝え願います！！

国土交通省 中部地方整備局 天竜川上流河川事務所 三峰川砂防出張所 TEL0265-94-2059