

# 黒川通信

**急ピッチでトンネル工事が進行中** 朝晩冷え込んできましたが、いかがお過ごしですか。実りの秋を迎えて、新米やキノコ、果物等もおいしくなり、体を動かすのにも心地よい季節です。冬が来る前に爽やかな秋を満喫して、心も体もリフレッシュして冬に備えましょう。

トンネル工事には沢山の重機や設備が必要です

ドリルジャンボ: 岩盤に穴をあける重機



吹付ロボット: 岩盤にコンクリートを吹き付ける重機



サイドダンプ: 火薬で砕いた岩を外に運び出す重機



濁水プラント: トンネルから出る汚れた水(汚泥)を処理する設備



コントラファン: トンネル内に綺麗な空気を送る設備



パッチャープラント: 現地でコンクリートを造る設備



この他にも電気設備や火薬保管設備、集塵機など、多くの重機と設備が一体となってトンネル工事は進められています。

## 黒川第4砂防堰堤工事現場今の様子

8月25日には法面工事が完了し、プラント設備の準備を始めて、9月10日に坑口から掘削を開始、9月29日には中間点に到達しました。現在10月17日貫通に向けて安全作業をしております。

8月25日 法面工事完了



9月10日 掘削開始直前



9月29日 中間点到達



トンネル内部の様子



### 現場見学会のお知らせ

トンネルが急ピッチで進んでいるため、現場見学会を10月26日に実施したいと思います。安全管理の都合上10名程度の皆様しか現場にお招きする事ができません。応募者多数の場合は抽選とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。見学したい方は10月22日までに0265-79-2218担当渕井まで住所氏名電話番号をお知らせ下さい。おってご連絡させていただきます

第4号 平成24年10月発行 次回は12月にお邪魔します  
 発行者 浅川建設工業株式会社



浅川建設工業株式会社

現場代理人 石黒 敦 ご要望・ご意見がございましたら  
 監理技術者 竹澤 広秋 090-3236-0507 まで  
 現場技術者 村澤 雅樹 本社 TEL 0265-79-2218  
 FAX 0265-79-9156