

平成19年度 やはぎがわ 矢作川事業概要



河口から上流を望む



矢作川上流から上村川を望む

事業内容

- 平成12年9月の東海豪雨対策として、豊田市千石町地区で築堤と護岸工事を、豊田市日之出町地先で堤防整備(ドレーン工)を実施します。
- 水辺プラザ事業の一環として、岡崎市上里大門地区において低水護岸工事を実施します。
- 排水ポンプ車を1台購入(現在、豊川で1台配備)し、災害時の排水能力を向上させます。(豊田防災ステーションに配備)
- 矢作川水系河川整備計画の策定を目指すとともに、平行して矢作川流域委員会等を継続し、意見聴取を行います。
- 矢作川上流の上村川(岐阜県恵那市上矢作町)に予定している上矢作ダム建設に向けて、計画調査(地質調査等)を実施します。

平成19年度 矢作川事業費一覧

(単位:百万円)

	平成19年度 当初予算	平成18年度 補正予算	平成18年度 当初予算
河川改修事業	3 2 4	2 0 0	9 6 0
河川維持修繕事業	7 6 0		6 1 1
環境整備事業	2 9 8		1 2 4
河川事業調査	2		3
河川総合開発事業調査	2		2 2
上矢作ダム実施計画調査	7 5		8 0
建設機械整備事業	5	3 9	1
計	1 4 6 6	2 3 9	1, 8 0 1



上里大門築堤護岸工事(岡崎市)



野見築堤護岸樋管工事(豊田市)

国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所

〒441-8149 豊橋市中野町字平西1-6 TEL (0532) 48-2111(代表) FAX (0532) 48-8100
<http://www.cbr.mlit.go.jp/toyohashi/> E-mail: toyohashi@cbr.mlit.go.jp

平成19年度矢作川主要事業箇所図



河川情報の充実・高度化・公開
 沿川市・地域住民との情報の共有化を目的とした、河川管理用映像(河川状況)を公表していきます。

排水ポンプ車の導入
 排水ポンプ車を配置して、緊急排水作業に備えます。

川端地区:低水護岸
 低水護岸を設置します。

日之出地区:漏水対策
 漏水対策を実施します。

仁木地区:側帯設置
 側帯(備蓄土砂)の設置を行います。

上里大門地区:利用推進整備
 水辺プラザに登録されている当地区において、安全に水辺に近づけ利用しやすい川にするために低水護岸等を実施します。

岡崎地区:樹木処理
 上流部の樹木の伐採を行います。

上青野地区:堤防道路のリフレッシュ(受託)
 堤防小段に堤防道路を移設し、安全で潤いのある堤防にリフレッシュします。

維持修繕
 堤防除草・ゴミ処理等を行います。

西尾・碧南地区:樹木処理
 下流部の樹木の伐採を行います。

三角地区:堤防道路のリフレッシュ(受託)
 堤防小段に堤防道路を移設し、安全で潤いのある堤防にリフレッシュします。

上矢作ダム実施計画調査
 上矢作ダム計画調査(地質調査等)を実施します。

千石地区:築堤・護岸
 東海豪雨対策として築堤、護岸を実施します。

千石地区:堤防道路のリフレッシュ(受託)
 堤防小段に堤防道路を移設し、安全で潤いのある堤防にリフレッシュします。

上町地区:堤防道路のリフレッシュ(受託)
 堤防小段に堤防道路を移設し、安全で潤いのある堤防にリフレッシュします。

凡 例	
	平成19年度事業箇所
	◇ (平成18年度補正)
	流域界
	大臣管理区間
	指定区間(愛知県)
	利水施設
	ダム
	取水えん堤
	水防警報対象観測所
	想定氾濫区域
	光ファイバー

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の20万分の1地勢図を複製したものである。(承認番号)平18部複、第317号」